www.fardiran.com

دفتر مرکزی

آدرس : تهـران، بلـوار میرداماد، شمـاره ۴۶۶ کد پستی : ۱۹۶۹۷۶۴۶۵۳

۰۲۱-۸۸۸ ۲۶۰ ۱۱ ۰۲۱-۸۸۸۸ ۸۸۸۹ ۰۲۱-۸۸۸۸ ۶۶۶۶

نمـابـــر : ۶۶۲ ۴۶ ۸۸۸ پست الکترونیک: info@fardiran.com


# شرکت فـرد ایـران

گروه توزین تاسیس ۱۳۳۷

متخصص در طراحی و تولید انواع باسکول جاده ای، ابزار دقیق و سیستـم هـای هـوشمنـد حـوزه حمـل و نقـل (ITS)

## S10 باسکول بتن فلز روی زمین مدل





| نصب و راه اندازی سازه و فونداسیون | میزان گودبرداری | امکان ارائه با فونداسیون پیش ساخته | امکان ارائه با رمپ پیش ساخته | جرثقیل موردنیاز جهت نصب باسکول | نوع حمل باسکول |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵ روز | ۳۰cm در محل پایه‌های لودسل | دارد | ندارد | ۵ تن | معمولی |

# شرکت فـرد ایـران

گروه توزین تاسیس ۱۳۳۷

متخصص در طراحی و تولید انواع باسکول جاده ای، ابزار دقیق و سیستم های هوشمند حوزه حمل و نقل (ITS)

www.fardiran.com

دفتر مرکزی

آدرس : تهران، بلوار میرداماد، شماره ۴۶۶ کد پستی : ۱۹۶۹۷۶۴۶۵۳

۰۲۱-۸۸۸۸ ۶۶۶۶ ۰۲۱-۸۸۸۸ ۸۸۸۹ ۰۲۱-۸۸۸ ۲۶۰ ۱۱ ۰۲۱-۸۲۳۴

نمابر : ۸۸۸ ۴۶ ۶۶۲ پست الکترونیک :info@fardiran.com


## مقایسه برخی ویژگی‌های باسکول‌های بتن فلز

| | S10 | S20 | S40 | S50 |
|---|---|---|---|---|
| نصب و راه اندازی سازه و فونداسیون | ۶۰ روز (در صورت استفاده از فونداسیون اجرا در محل) | ۶۰ روز (در صورت استفاده از فونداسیون اجرا در محل) | ۶۰ روز | ۶۰ روز (در صورت استفاده از فونداسیون اجرا در محل) |
| میزان گودبرداری | ۳۰cm در محل پایه‌های لودسل | ۷۰cm | ۲۰۰cm | ۳۰cm در محل پایه‌های لودسل |
| امکان ارائه با فونداسیون پیش ساخته | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| امکان ارائه با رمپ پیش ساخته | ندارد | نیاز ندارد | نیاز ندارد | دارد |
| جرثقیل موردنیاز جهت نصب باسکول | ۵ تن | ۵ تن | ۵ تن | ۵ تن |
| نوع حمل باسکول | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |